



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3702, razvojna.agencijapz@gmail.com, www.rap.co.rs

Зав.бр: 11-2-18/2024

Датум: 12.04.2024. године

Пожега

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Лица за контакт: Ивана Грбовић

Лице овлашћено за потписивање уговора: Иван Бећић

Телефон: 062/88-137-02

e-mail: pisarnica@rap.co.rs

адреса: ЈП "Развојна агенција", Трг слободе 3, 31210 Пожега

ВРСТА ПОСТУПКА:

I Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама

II Поступак се спроводи ради закључивања уговора о набавци услуга – Редовно одржавање јавне расвете.

III Набавка није обликована по партијама.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : услуге- Редовно одржавање јавне расвете

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 999.000,00 динара без ПДВ-а.

Избор најповољније понуде вршиће се на основу најниже укупне цене без ПДВ-а..

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе до 17.04.2024. год. до 13 сати, на горе наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни:

"ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ", за набавку услуга– Редовно одржавање јавне расвете, а на полеђини назив и адресу понуђача.

Понуђачи могу понуду доставити непосредно или електронски на e-mail:


pisarnica@rap.co.rs. Уколико се понуда доставља поштом или непосредно, понуђач је дужан да обезбеди да понуда стигне до назначене адресе наручиоца ЈП "Развојна агенција", Трг слободе 3, 31210 Пожега, пре истека рока за достављање понуда, јер ће се у противном сматрати неблаговременом.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се вршити 17.04.2024. године, са почетком у 13 сати у просторијама ЈП "Развојна агенција" Пожега, ул. Трг слободе 3.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана отварања понуда донети Одлуку о додели уговора.




в.д. директора
Иван Бећић, дипл.еци.

***НАПОМЕНА:** На обрасцу понуде унети заводни број, попунити је, потписати.

Критеријум за избор понуде је: најнижа укупна цена без ПДВ-а.

Рок важења понуде: најмање тридесет дана, од дана отварања понуда.

Рок и место испоруке: sukcesивно, до 31.12.2024. године, Пожега, Трг слободе 3, 31210 Пожега

Рок плаћања: 45 дана од дана испоруке услуга, а према испостављеној исправној Е- фактури.

Привредни субјект је обвезник ПДВ-а (заокружити или поцртити одговор)

1. ДА
2. НЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Лице за контакт:

Телефон:

Матични број понуђача:

Порески број понуђача (ПИБ):

Број рачуна и банка:

Шифра делатности:

Овлашћено лице :

Достављамо Вам понуду бр: _____ од _____ године за набавку услуге Редовно одржавање јавне расвете

Назив услуге. Редовно одржавање јавне расвете

Нудимо Вам испоруку услуге: Редовно одржавање јавне расвете према доле наведеној спецификацији

СПЕЦИФИКАЦИЈА

R.BR.	Opis pozicije	j.m.	Kolicina	Stopa PDV-a	Jedinicna cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost bez PDV-a	Ukupna vrednost sa PDV-om
1	Ručni iskop u zemlji III kat. Dim. 0,4x0,8m, uz ponovno vraćanje iskopane zemlje sa nabijanjem u slojevima	m	30,0	1,2		0,0	0,0	0,0
2	Ručni iskop u zemlji IV kat. Dim. 0,4x0,8m sa zatrpavanjem.	m	10,0			0,0	0,0	0,0
3	Mašinsko razbijanje betona i asfalta	m2	13,0			0,0	0,0	0,0
4	Odvoz viška zemlje i štuta na deponiju do 5km.	tura	3,0			0,0	0,0	0,0
5	Mašinsko sečenje betona i asfalta	m	25,0			0,0	0,0	0,0
6	Ručni iskop zemlje za temelj stuba javne rasvete u zemljištu III-IV kategorije sa odvozom viška zemlje na deponiju do 5km.	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
7	Iskop i vađenje starog temelja stuba, bez obzira na način, utovar i odvoz na deponiju do 5km.	kom	4,0			0,0	0,0	0,0

8	Betoniranje temelja stuba javne rasvete prosečne zapremine 0,6m ³ sa ugradnjom metalnog ankeri i PVC uvodnika za prolaz kablova.	kom	3,0			0,0	0,0	0,0
9	Polaganje PVC cevi u iskopani rov do prečnika 100mm.	m	10,0			0,0	0,0	0,0
10	Polaganje kabla u iskopani rov preseka 4*25mm ² .	m	20,0			0,0	0,0	0,0
11	Polaganje pozor trake u iskopani rov.	m	15,0			0,0	0,0	0,0
12	Polaganje pocinkovane trake FeZn 25*4mm.	m	15,0			0,0	0,0	0,0
13	Polaganje GAL štitnika	m	15,0			0,0	0,0	0,0
14	Nastavljanje napojnog voda kablovskom TSK spojnicom sa svim pripadajućim radovima.	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
15	Nastavljanje napojnog voda bez upotrebe spojnice.	kom	7,0			0,0	0,0	0,0
16	Montaža stuba javne rasvete H=8m sa svim pripadajućim radovima	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
17	Demontaža stuba javne rasvete H=5-9m sa svim pripadajućim radovima	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
18	Zamena metalne cevi na stubu -fi60-160mm.	kom	3,0			0,0	0,0	0,0
19	Izrada i montaža anker ploče na metalni stub H=5-9m.	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
20	Farbanje stuba upotrebom dizalice, bojom 3u1, u dva sloja uz prethodnu pripremu svih površina stuba po uputstvu proizvođača farbe.	m	50,0			0,0	0,0	0,0

21	Utvrdjivanje mesta kvara na podzemnom kablu – upotreba mernih kola.	kom	2,0			0,0	0,0	0,0
22	Ručni iskop rova za betonski stub N9/160-250	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
23	Mašinski iskop rova za betonski stub N9/160-250	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
24	Montaža drvenog stuba.	kom	3,0			0,0	0,0	0,0
25	Montaža betonskog stuba N9/160-250	kom	4,0			0,0	0,0	0,0
26	Montaža vazdušnog snopa X00/0-A 2*16mm2 uz sve pripadajuće radove.	m	200,0			0,0	0,0	0,0
27	Montaža vazdušnog snopa X00/0-A 4*16mm2 sa svim pripadajućim radovima.	m	200,0			0,0	0,0	0,0
28	Demontaža vazdušnog snopa 2*16mm2, sa svim pripadajućim radovima.	m	100,0			0,0	0,0	0,0
29	Demontaža vazdušnog snopa X00/0-A 4*16mm2.	m	100,0			0,0	0,0	0,0
30	Pretezanje snopa X00/0-A 2*16mm2	m	100,0			0,0	0,0	0,0
31	Pretezanje snopa X00/0-A 4*16mm2	m	100,0			0,0	0,0	0,0
32	Montaža kratke lire na betonski stub, dužina lire do 0,5m, sa svim pripadajućim radovima	kom	20,0			0,0	0,0	0,0
33	Postavljanje metalne obuhvatnice – objumice na betonski stub	kom	20,0			0,0	0,0	0,0

34	Postavljanje nosača za reflektor na metalnom ili betonskom stubu	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
35	Zamena hvataljke za snop sa svim pripadajućim radovima	kom	25,0			0,0	0,0	0,0
36	Nastavljanje vazdušnog provodnika (snopa)	kom	10,0			0,0	0,0	0,0
37	Zamena kleme (AlCu Fidos) sa svim pripadajućim radovima	kom	25,0			0,0	0,0	0,0
38	Zamena osigurača u Trafo stanici	kom	45,0			0,0	0,0	0,0
39	Zamena postolja osigurača u Trafo stanici.	kom	6,0			0,0	0,0	0,0
40	Zamena sklopke u Trafo stanici ili u GMRO	kom	3,0			0,0	0,0	0,0
41	Zamena brojila u Trafo stanici ili u GMRO	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
42	Priključenje ili isključenje stuba na napojni vod ili uzemljivač sa svim pripadajućim radovima.	kom	7,0			0,0	0,0	0,0
43	Priključenje napojnog voda u Trafo stanici.	kom	8,0			0,0	0,0	0,0
44	Zamena provodnika u metalnom stubu sa svim pripadajućim radovima.	m	3,0			0,0	0,0	0,0
45	Zamena osigurača u stubu sa svim pripadajućim radovima.	kom	10,0			0,0	0,0	0,0
46	Zamena RP ploče sa uklanjanjem stare. U slučaju bravarskih radova cena >30%	kom	3,0			0,0	0,0	0,0

47	Postavljanje poklopca na stubu uz zamenu dotrajalih vijaka. Uslučaju bravarskih radova cena>30%	kom	5,0			0,0	0,0	0,0
48	Zamena sijalice na svetiljci.	kom	7,0			0,0	0,0	0,0
49	Zamena prigušnice na svetiljci.	kom	2,0			0,0	0,0	0,0
50	Zamena upaljača na svetiljci.	kom	2,0			0,0	0,0	0,0
51	Zamena grla E-27 ili E-40 sa svim pripadajućim radovima.	kom	2,0			0,0	0,0	0,0
52	Montaža svetiljke ili reflektora, sa svim pripadajućim radovima.	kom	10,0			0,0	0,0	0,0
53	Demontaža svetiljke ili reflektora sa svim pripadajućim radovima	kom	10,0			0,0	0,0	0,0
54	Sitne intervencije na popravci unutrašnje instalacije u svetiljci (zamena kleme, nastavljjanje izgorelog dela veze, dotezanje labgavih vijaka i sl.)	kom	10,0			0,0	0,0	0,0
55	Ispravljanje stuba od javne rasvete (drveni, betonski)	kom	3,0			0,0	0,0	0,0
56	Zamena foto oka sa demontažom starog.	kom	3,0			0,0	0,0	0,0
57	Podešavanje vremena na uklopnom satu, ili osvetljaja na forelu.	kom	7,0			0,0	0,0	0,0

58	Pregled priključne instalacije stuba javne rasvete sa potrebnim merenjem bez razvezivanja veza.	kom	6,0			0,0	0,0	0,0
59	Pregled priključne instalacije stuba javne rasvete sa potrebnim ispitivanjem uz razvezivanje veza. Pozicija obuhvata vraćanje veza u prvobitno stanje.	kom	9,0			0,0	0,0	0,0
60	Merenje zaštitnog uzemljenja stuba na stubu javne rasvete i izdavanje potrebnog atesta.	kom	3,0			0,0	0,0	0,0
61	Rad motorne testere na rezanju rastinja.	čas	5,0			0,0	0,0	0,0
62	Zamena zalomljenih vijaka na otvoru za poklopac stuba, uz sve pripadajuće radove (sečenje, bušenje, narezivanje)	kom	35,0			0,0	0,0	0,0
63	Obilazak i provera rada javne rasvete u večernjim satima na teritoriji opštine-auto	km	20,0			0,0	0,0	0,0
64	Numerisanje stubova javne rasvete, farbanjem i upotrebom šablona sa svim pripadajućim radovima	kom	15,0			0,0	0,0	0,0
65	Rad KV – radnika na nespecifičnim poslovima.	čas	7,0			0,0	0,0	0,0
66	Rad VKV – radnika na nespecifičnim poslovima.	čas	10,0			0,0	0,0	0,0
67	Rad NK – radnika	čas	10,0			0,0	0,0	0,0
68	Rad auto dizalice u mestu na nespecifičnim poslovima	čas	7,0			0,0	0,0	0,0

69	Rad putničkog ili drugog vozila po kilometru.	km	30,0			0,0	0,0	0,0
----	---	----	------	--	--	-----	-----	-----

Укупна вредност	
ПДВ	
Укупна вредност	

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: _____ динара
ПДВ: _____ динара
УКУПНО СА ПДВ-ОМ: _____ динара

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана: