



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

Зав.бр. 11-2-2023

Датум: 27.01.2023. године

Пожега

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Лица за контакт: Ивана Грбовић

Лице овлашћено за потписивање уговора: Иван Бећић

Телефон: 062/88-137-02

e-mail: razvojna.agencijapz@gmail.com

ВРСТА ПОСТУПКА:

I Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама

II Поступак се спроводи ради закључивања уговора о набавци радова – Редовно одржавање јавне расвете на територији општине Пожега за 2023. годину.

III Набавка није обликована по партијама.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ : радови- Редовно одржавање јавне расвете на територији општине Пожега за 2023. годину.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 2.343.000,00 динара без ПДВ-а.

Избор најповољније понуде вршиће се применом критеријума економски најповољније понуде, при чему ће се економски најповољнија понуда утврђивати на основу најниже понуђене цене радова.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе до 02.02.2023. год. до 13 сати, на горе наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни:

“ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ”, за набавку радова- Редовно одржавање јавне расвете на територији општине Пожега за 2023. годину, а на полеђини назив и адресу понуђача.

Понуђачи могу понуду доставити и електронски на e-mail: razvojna.agencijapz@gmail.com

Уколико се понуда доставља поштом, понуђач је дужан да обезбеди да понуда стигне до назначене адресе наручиоца пре истека рока за достављање понуда, јер ће се у противном сматрати неблаговременом.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се вршити 02.02.2023. године, са почетком у 13 сати у просторијама ЈП“Развојна агенција“ Пожега, ул. Трг слободе 3.

Наручилац ће у року од 8 дана од дана отварања понуда донети одлуку о избору најповољније понуде.




в.д. директора
Иван Бећић, дипл.еџц

***НАПОМЕНА:** На обрасцу понуде утиснути заглавље понуђача, доделити заводни број, попунити је, потписати.

Критеријум за избор понуде је: најнижа понуђена цена.

Рок важења понуде: најмање тридесет дана, од дана отварања понуда.

Рок и место испоруке: 30 дана од дана закључења уговора; ЈП“Развојна агенција“, Пожега, Трг слободе 3, 31210 Пожега

Рок плаћања: 45 дана од дана доставе рачуна.

Привредни субјект је обvezник ПДВ-а (заокружити или поцртити тачан одговор)

1. ДА
2. НЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача: _____

Адреса понуђача: _____

Лице за контакт: _____

Телефон: _____

Матични број понуђача: _____

Порески број понуђача (ПИБ): _____

Број рачуна и банка: _____

Шифра делатности: _____

Овлашћено лице : _____

Достављамо Вам понуду бр. _____ од _____ године за набавку радова Редовно одржавање јавне расвете на територији општине Пожега за 2023. годину - ЈП“Развојна агенција“, Пожега

Назив радова: Редовно одржавање јавне расвете на територији општине Пожега за 2023. годину.

Нудимо Вам испоруку радова: Редовно одржавање јавне расвете на територији општине Пожега за 2023. годину према доле наведеној спецификацији - по називу артикла, количини и ценама наведеним у спецификацији.

R.BR.	Opis pozicije	j.m.	Kolicina	Izvedeno	Jedinicna cena	Ukupno din.
1	Ručni iskop u zemlji III kat. Dim. 0,4x0,8m, uz ponovno vraćanje iskopane zemlje sa nabijanjem u slojevima	m	60			
2	Ručni iskop u zemlji IV kat. Dim. 0,4x0,8m sa zatrpanjem.	m	30			
3	Mašinsko razbijanje betona i asfalta	m2	15			
4	Odvoz viška zemlje i šuta na deponiju do 5km.	tura	6			
5	Mašinsko sečenje betona i asfalta	m	45			
6	Ručni iskop zemlje za temelj stuba javne rasvete u zemljisu III-IV kategorije sa odvozom viška zemlje na deponiju do 5km.	kom	6			
7	Iskop i vađenje starog temelja stuba, bez obzira na način, utovar i odvoz na deponiju do 5km.	kom	7			
8	Betoniranje temelja stuba javne rasvete prosečne zapremine 0,6m ³ sa ugradnjom metalnog ankera i PVC uvodnika za prolaz kablova.	kom	5			
9	Polaganje PVC cevi u iskopani rov do prečnika 100mm.	m	15			
10	Polaganje kabla u iskopani rov preseka 4*25mm ² .	m	30			
11	Polaganje pozor trake u iskopani rov.	m	30			
12	Polaganje pocinkovane trake FeZn 25*4mm.	m	30			
13	Polaganje GAL štitnika	m	30			
14	Nastavljanje napojnog voda kablovskom TSK spojnicom sa svim pripadajućim radovima.	kom	12			
15	Nastavljanje napojnog voda bez upotrebe spojnica.	kom	30			
16	Montaža stuba javne rasvete H=8m sa svim pripadajućim radovima	kom	10			

17	Demontaža stuba javne rasvete H=5-9m sa svim pripadajućim radovima	kom	20			
18	Zamena metalne cevi na stubu -fi60-160mm.	kom	5			
19	Izrada i montaža anker ploče na metalni stub H=5-9m.	kom	10			
20	Farbanje stuba upotrebom dizalice, bojom 3u1, u dva sloja uz prethodnu pripremu svih površina stuba po uputstvu proizvođača farbe.	m	80			
21	Utvrđivanje mesta kvara na podzemnom kablu – upotreba mernih kola.	kom	10			
22	Ručni iskop rova za betonski stub N9/160-250	kom	8			
23	Mašinski iskop rova za betonski stub N9/160-250	kom	8			
24	Montaža drvenog stuba.	kom	6			
25	Montaža betonskog stuba N9/160-250	kom	6			
26	Montaža vazdušnog snopa X00/0-A 2*16mm ² uz sve pripadajuće radove.	m	600			
27	Montaža vazdušnog snopa X00/0-A 4*16mm ² sa svim pripadajućim radovima.	m	600			
28	Demontaža vazdušnog snopa 2*16mm ² , sa svim pripadajućim radovima.	m	500			
29	Demontaža vazdušnog snopa X00/0-A 4*16mm ² .	m	500			
30	Pretezanje snopa X00/0-A 2*16mm ²	m	400			
31	Pretezanje snopa X00/0-A 4*16mm ²	m	400			
32	Montaža kratke lire na betonski stub, dužina lire do 0,5m, sa svim pripadajućim radovima	kom	7			
33	Postavljanje metalne obuhvatnice – obujmice na betonski stub	kom	15			
34	Postavljanje nosača za reflektor na metalnom ili betonskom stubu	kom	6			
35	Zamena hvataljke za snop sa svim pripadajućim radovima	kom	7			
36	Nastavljanje vazdušnog provodnika (snopa)	kom	15			

	Zamena kleme (AlCu Fidos) sa svim pripadajućim radovima	kom	6			
37	Zamena osigurača u Trafo stanici	kom	80			
38	Zamena postolja osigurača u Trafo stanici.	kom	12			
39	Zamena sklopke u Trafo stanici ili u GMRO	kom	3			
40	Zamena brojila u Trafo stanici ili u GMRO	kom	11			
41	Priklučenje ili isključenje stuba na napojni vod ili uzemljivač sa svim pripadajućim radovima.	kom	10			
42	Priklučenje napojnog voda u Trafo stanici.	kom	8			
43	Zamena provodnika u metalnom stubu sa svim pripadajućim radovima.	m	7			
44	Zamena osigurača u stubu sa svim pripadajućim radovima.	kom	10			
45	Zamena RP ploče sa uklanjanjem stare. U slučaju bravarskih radova cena >30%	kom	6			
46	Postavljanje poklopca na stubu uz zamenu dotrajalih vijaka. U slučaju bravarskih radova cena>30%	kom	10			
47	Zamena sijalice na svetiljci.	kom	15			
48	Zamena prigušnice na svetiljci.	kom	3			
49	Zamena upaljača na svetiljci.	kom	3			
50	Zamena grla E-27 ili E-40 sa svim pripadajućim radovima.	kom	3			
51	Montaža – demontaža svetiljke ili reflektora, sa svim pripadajućim radovima.	kom	7			
52	Remont demontirane svetiljke ili reflektora. Pozivija obuhvata: - zamena veza u svetiljci , - čišćenje, komplet farbanje, i sve radove na zameni i ugradnji sitnog materijala,- zamena dela opreme,-u slučaju bravarskih radova cena >30%.	kom	30			
53						

	Sitne intervencije na popravci unutrašnje instalacije u svetiljci (zamena kleme, nastavljanje izgorelog dela veze, dotezanje labgavih vijaka i sl.)	kom	20			
54						
55	Postavljanje protektora, bistrog stakla ili opal kugle uz uklanjanje starog.	kom	7			
56	Zamena foto oka sa demontažom starog – upotreba automobila za prevoz rojila u Trafo stanici ili u GMRO.	kom	12			
57	Ispravljanje stuba od javne rasvete (drveni, betonski)	kom	10			
58	Zamena foto oka sa demontažom starog.	kom	6			
59	Podešavanje vremena na uklopnom satu, ili osvetljaja na forelu.	kom	15			
60	Pregled priklučne instalacije stuba javne rasvete sa potrebnim merenjem bez razvezivanja veza.	kom	12			
61	Pregled priklučne instalacije stuba javne rasvete sa potrebnim ispitivanjem uz razvezivanje veza. Pozicija obuhvata vraćanje veza u prvobitno stanje.	kom	15			
62	Montaža sa demontažom svetlosnih novogodišnjih dekorativnih figura i priključenje na mreži.	kom	74			
63	Montaža sa deemontažom dekorativnih svetlosnih zavesa širine do 1m sa svim pripadajućim radovima.	m	80			
64	Montaža sa demontažom dekorativnih svetlosnih zavesa širine do 1m sa svim pripadajućim radovima.	m	40			
65	Montaža sa demontažom svetlosnih dekorativnih lančanica, sa svim pripadajućim radovima	m	400			
66	Montaža sa demontažom svetlosnih dekorativnih lančanica, sa svim pripadajućim radovima	m	150			
67	Montaža sa demontažom svetlosnih dekorativnih creva, sa svim pripadajućim radovima	m	200			
68	Merenje zaštitnog uzemljenja stuba na stubu javne rasvete i izdavanje potrebnog atesta.	kom	6			

69	Rad motorne testere na rezanju rastinja.	čas	10			
70	Zamena zаломljenih vijaka na otvoru za poklopac stuba, uz sve pripadajuće radove (сећење, бушење, нарезивање)	kom	70			
71	Demontaža, чиšћење или прање стакла или протектора, монтажа истих	kom	70			
72	Numerisanje stubova јавне rasvete, farbanjem i upotrebom šablonu sa svim pripadajućim radovima	kom	15			
73	Rad KV – радника на nespecifičnim poslovima.	čas	15			
74	Rad VKV – радника на nespecifičnim poslovima.	čas	20			
75	Rad NK – радника	čas	20			
76	Rad auto dizalice u mestu na nespecifičnim poslovima	čas	20			
77	Rad putničkog ili drugog vozila po kilometru.	km	45			
78	Zamena starih dotrajalih светилки новим uz sve pripadajuće radove.	kom	7			

Укупна вредност без ПДВ-А	
ПДВ	
Укупна вредност са ПДВ-ом	

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: _____ динара
 УКУПНО СА ПДВ-ОМ: _____ динара

у _____
 понуђача

Овлашћено лице

Дана ___. ___. 2023. године

Потпис